

На основу члана 20. став 1. алинеја 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 16. став 5 и 6. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13) и члана 41. Статута општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број: 7/14), Скупштина општине Дервента на 6. сједници одржаној 5. априла 2017. године, донијела је

ПРОГРАМ

санације и одржавања локалних путних праваца на подручју општине Дервента у 2017 . години

I - У В О Д

Одржавање, рехабилитација и заштита јавних путева спроводе се у складу са прописима о јавним путевима, уређењу простора и грађењу, безбједности саобраћаја на путевима, заштити животне средине, Правилником о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката, стандардима, техничким условима, спецификацијом и нормама којима се уређују питања одржавања и заштите јавних путева.

Законом о јавним путевима – („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13), Правилником о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/15) и Одлуком о разврставању, управљању и заштити локалних и некатегорисаних путева и улица („Службени гласник општине Дервента“, број: 2/11), дефинисано је одржавање јавних путева и објеката, обављање сталног надзора над стањем јавних путева и објеката, начин и услови обављања надзорне службе као и услови које мора испуњавати извођач који се бави одржавањем и заштитом јавних путева и објеката, заштита и финансирање локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Дервента.

Наведеним прописима дефинисано је одржавање јавних путева извођењем радова редовног и ванредног одржавања путева и објеката којима се континуирано обезбеђује саобраћај и чува употребна вриједност пута.

Такође је прописано да се јавни путеви морају одржавати у таквом стању које омогућава вршење трајног, безбједног и несметаног саобраћаја за који су путеви намијењени, као и одржавање путева и путних објеката у зимским условима.

Обим, врста, вриједност и динамика извођења радова на одржавању јавних путева, утврђује се у складу са планираним буџетским средствима и Програмом санације и одржавања локалних путних праваца на подручју општине Дервента у 2017. години.

II - ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА

Материјали који се употребљавају за одржавање јавних путева морају у цијелости одговарати важећим техничким прописима и стандардима, односно за одржавање асфалтних коловоза морају се употребљавати материјали од којих су изграђени коловози, а за оправку оштећених дијелова шљунчаног, туцаничког, макадамског или земљаног коловоза употребљавају се туцаник, камена ситнеж, шљунак и камена дробина. Шљунак мора одговарати техничким прописима и стандардима, а камена дробина мора да садржи

камени материјал различитих величина зрна са максималном величином зрна до 60 мм и глиновитих примјеса до 5%.

Неопходно је одржавати објекте за одводњу, односно мора се обезбиједити нормално прихватање и одвођење површинских и подземних вода до реципијента, уз редовно кошење траве и уклањање растиња, као и прочишћавање пропуста и одводних канала.

Објекти на путевима се морају одржавати како би се обезбиједило нормално и безбједно одвијање саобраћаја на путу.

III - ОДРЖАВАЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Саобраћајна сигнализација и опрема пута мора бити уочљива и функционална, а у радове на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације спадају: уграђивање знакова који недостају, замјена дотрајалих и порушених знакова, постављање одговарајућих знакова.

Што се тиче саобраћајне сигнализације на подручју наше општине неопходно је у складу са Законским и другим прописима извршити набавку, поправку и уградњу вертикалне саобраћајне сигнализације.

На јавним путевима са савременим коловозом за саобраћај у оба смјера, гдје то дозвољава ширина коловоза, саобраћајне траке се разграничавају средишњом линијом.

IV ЗИМСКА СЛУЖБА

Законским прописима дефинисано је да зимски период одржавања путева траје од 15. новембра текуће до 15. марта наредне године, а под одржавањем се подразумијева:

- неутралисање поледице и уклањање снијега са коловоза и путних објеката,
- спречавање стварања поледице на коловозу,
- посипање залеђених и засњежених коловоза абразивним и другим материјалима.

Извођач радова зимског одржавања путева обавезан је започети са чишћењем снијега прије него што се накупи 7 (седам) cm снијега на коловозу и прије него што се снијег сабије.

У случају сусњежице, ледене кише и настанка поледице, извођач на радовима одржавања путева мора одмах реаговати са одговарајућим начином посипања.

Планом зимске службе утврђен је приоритет одржавања путних праваца до центара мјесних заједница, школа и путних праваца на којима се одвија аутобуски саобраћај.

V – ЛОКАЛНИ ПУТНИ ПРАВЦИ

Скупштина општине Дервента на 25. сједници одржаној 28. фебруара 2011. године, донијела је Одлуку о разврставању, управљању и заштити локалних и некатегорисаних путева и улица.

Свједоци смо великих оштећења локалних путних праваца и асфалтних и са макадамском подлогом услед обилних падавина.

Приједлог санације локалних путева у 2017. години обухвата:

- На макадамским дијеловима некатегорисаних путева вршити санацију уградњом 700 m³ јаловине и 150 ефективних сати рада машине, а локалних макадамских путева санацију вршити уградњом јаловине у количини цца 1300 m³ и ангажовањем 50 ефективних сати рад машине на планирању посипног материјала и профилисању трасе пута.
- На локалним асфалтним путевима предвиђена је санација путних елемената, односно профилисање и допуна банкина, прочишћавање одводних јарака, сјеча и крчење растиња у путном појасу, исијецање и крпажа ударних рупа цца 800 m², те санација ударних рупа са замјеном тампонског слоја 40 cm, цца 1000 m².

У зависности од динамике реализације Програма капиталног инвестирања за 2017. годину Одјељење ће вршити измјене и модификације предложеног програма у складу са потребама.

VI – НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Приједлог санације насталих оштећења некатегорисаних путних праваца са макадамском подлогом је да се врши уградња и насипање посипним материјалом јаловином, те да се врши профилисање трасе пута на којима се процијени да има довољно посипног материјала радном машином (гредер), а санацију некатегорисаних путних праваца са асфалтном подлогом извршити исијецањем и крпажом ударних рупа.

VII - РЕКАПИТУЛАЦИЈА (приближне вриједности)

1. САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

- уградњом посипног материјала јаловине
УКУПНО:2000 m³ 28.548,00 KM
- крпање асфалтних оштећења са исијецањем ударних рупа, мазање емулзијом и асфалтирање БНС-ом
УКУПНО: 800 m² 14.648,40 KM
- санација асфалтних оштећења са замјеном тампонског слоја дебљине 40 cm, мазање емулзијом и асфалтирање БНС-ом
УКУПНО: 1000 m² 18.252,00 KM

2. САНАЦИЈА ПУТЕВА

- радом машине на профилисању трасе пута
УКУПНО200 еф/сат 15.210,00 KM
- машинско прочишћавање одводних јарака до 0,25 m³/m¹
Са превозом ископаног материјала на депонију СТД 3 km
УКУПНО10000 m¹ 18.252,00 KM
- набавка, поправка и уградња саобраћајне вертикалне и хоризонталне сигнализације
УКУПНО 15.000,00 KM
- кошење, крчење растиња у путном појасу локалних путева, одржавање и поправка путних објеката.
УКУПНО 25.089,60 KM

3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА САНАЦИЈУ ЗА 2017. ГОДИНУ **135.000,00 КМ**

4. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ **35.000,00 КМ**

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 170.000,00 КМ

VIII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

За реализацију овог Програма као и интервентну санацију путних праваца према потреби задужује се Одјељење за стамбено-комуналне послове.

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-92/17

Датум: 5. априла 2017. године

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**

Маријан Кљајић

САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У 2017. години уградњом јаловине и крпажом ударних рупа

Ред. бр.	НАЗИВ ПУТНОГ ПРАВЦА	Дужина (m)			ОПИС И ВРСТА РАДОВА	Јединица мјере	Количина
		укупно	асфалт	макадам			
1.	Лупљаница–Осиња	13.500,00	13.500,00	-	Набавка, довоз и уградња јалов. за санацију банкина	m ³	100
					Крпање оштећених дијелова асфалта	m ²	150
2.	ОШ Осиња–Јаћимовићи–мост Илова	6.108,10	4.050,00	2.058,10	Набавка, довоз и уградња јаловине	m ³	50
3.	Осиња центар–црква–школа–ријека Илова	6.263,98	6.263,98	-	Крпање оштећених дијелова асфалта	m ²	50
4.	Осиња– Појезна центар–Старчевићи–Илова	5.624,68	5.124,68	460,00	Санација асфалта са замјеном тампонског слоја	m ²	50
					Крпање оштећених дијелова асфалта	m ²	30
5.	Појезна споменик–Бркићи–гробље–Јаћимовићи	3.181,32	2.981,25	200,00	Крпање оштећених дијелова асфалта	-	40
6.	Доњи Церани–Делића брдо–до раскрс. иза школе	2.300,00	2.300,00	-	Крпање оштећених дијелова асфалта са замјеном тампонског слоја	m ²	500
7.	Швабићи–Бјелошевићи	5.682,09	5.682,09	-	Крпање оштећених дијелова асфалта са замјеном тампонског слоја	m ²	350
8.	Провалија–Три крушке–Црнча–ријека Илова	10.110,00	10.110,00	-			
9.	Споменик у Модрану–Мишинци центар	4.750,00	4.750,00	-	Крпање оштећених дијелова асфалта	m ²	70
10.	Марјановићи–Велика Сочаница центар	1.990,00	1.990,00	-	-	-	-
11.	Кузмановићи–Савића брдо–школа–Три крушке–Воча–Ђукићи	8.970,85	8.729,85	241,00	Набавка, довоз и уградња јалов. за санацију банкина	m ³	50
12.	Дервента–Календеровци до центра	9.100,00	9.100,00	-	Набавка, довоз и уградња јалов. за санацију банкина	m ³	100
13.	Календеровци-Вајића гробље-Бјелошевићи-Мандићи-мост на Укрини	7.700,00	7.700,00	-			

14.	Мандићи–Разбијени камен–Боројевићи	3.300,00	-	3.300,00	Набавка, довоз и уградња јаловине	m ³	100
15.	Тошића хрст–Савића раскршће–Разбијени камен	3.850,00	3.850,00	-	-	-	-
16.	Вајића гробље–Горњи Детлак школа–мост на Укрини	3.645,68	3.020,00	625,68	Санација асфалта са замјеном тампонског слоја Крпање оштећених дијелова асфалта	m ² m ²	100 100
17.	Календеровци центар –Нови мост на Укрини	3.424,23	3.424,23	-	Крпање оштећених дијелова асфалта	m ²	50
18.	Календеровци–Доњи Детлак–Мартићи–мост на Укрини	6.660,00	6.084,75	575,25			
19.	Липе–Средељи–Симићи–Тодорићи	7.388,00	6.438,00	950,00	Набавка, довоз и уградња јаловине Крпање оштећених дијелова асфалта	m ³ m ²	50 50
20.	Хептинг–Рапћани школа–Ћебеције–МП	5.630,00	4.653,00	977,00			
21.	Кукавице–Дебела обала–Мишића мост–Малица	8.815,00	8.815,00	-	Набавка, довоз и уградња јалов. за санацију банкина Крпање оштећених дијелова асфалта	m ³ m ²	50 60
22.	Рабић–Тетима–Врхови–Г.Лупљаница–Тешаћа Баре–Лексија	7.411,79	3.973,78	3.438,01	Набавка, довоз и уградња јаловине	m ³	120
23.	Коса Рашића–водовод–Ланиште–Равлићи–Дебела обала	5.348,26	-	5.348,26	Набавка, довоз и уградња јаловине	m ³	50
24.	6 км–Бунар–Брезици (споменик)	8.823,17	8.823,17	-	-	-	-
25.	РП Божинци школа – Пољари – Бунар – Велика – МП (Дванести км)	7.773,99	2.349,22	5.424,77	Набавка, довоз и уградња јаловине	m ³	100
26.	Доњи Шушњари–Пољари	5.152,50	1.700,00	3.452,50	Набавка, довоз и уградња јаловине	m ³	30
27.	Жеравац–Вишњик до школе	9.400,00	5.425,16	3.974,84	Набавка, довоз и уградња јаловине	m ³	30
28.	Доњи Вишњик–Велика Буковица–Топуз–РП	7.849,37	1.200,00	6.649,37	-	-	-

29.	МП–Зеленике дом–гробље–Поље–РП	5.375,12	-	5.375,12	Набавка, довоз и уградња јаловине	m ³	100
30.	РП–Мала Кулина–Љешница–Жеравац	4.500,00	-	4.500,00	-	-	50
31.	Беглуци–Нови Лужани	8.400,00	5.500,00	2.900,00	Набавка, довоз и уградња јаловине Крпање оштећених дијелова асфалта	m ³ m ²	80 50
32.	Беглуци–Костреш	4.000,00	4.000,00	-	Крпање оштећених дијелова асфалта	m ²	150
33.	МП Беглуци–Рашчићи–Бијело Брдо–Дубочац–МП	7.300,00	-	7.300,00	Набавка, довоз и уградња јаловине	m ³	60
34.	Од МП Дервента–Србац до центра Дубочац	980,00	980,00	-	-	-	-
35.	МП–Куљеновци–Пјеваловац–МП	8.500,00	1.900,00	6.600,00	Набавка, довоз и уградња јаловине	m ³	100
36.	МП Дервента–Србац–Каменовац	1.010,70	1.010,70	-	-	-	-
37.	РП Цер–Мишинци–Мала Сочаница, школа	6.100,00	1.100,00	5.000,00	Набавка, довоз и уградња јаловине	m ³	80

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-92/17

Датум: 5. априла 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Маријан Кљајић